



Legenda das indicações	
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU

TABELA DE CABOS E ELETRODUTOS - ELETRICO				
			FORRO	PARADE
CIRCUITO 1 AO 4	a	cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	8,8	32,74
		cabo de cobre flexivel 10,0mm ²	6	
		eletroduto corrugado 25MM	4,4	16,32
	b	eletroduto corrugado 32MM	3	
		cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	6,2	3,4
		cabo de cobre flexivel 10,0mm ²	12,8	
	c	eletroduto corrugado 25MM	3,1	1,7
		eletroduto corrugado 32MM	4	
		cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	3,4	3,4
	d	cabo de cobre flexivel 10,0mm ²	33	
		eletroduto corrugado 25MM	1,7	1,7
		eletroduto corrugado 32MM	11	
	e	cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	3,6	3,4
		cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	1,8	3,4
		eletroduto corrugado 25MM	1,8	3,4
	f	cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	2,8	1,7
		eletroduto corrugado 25MM	1,4	1,7
		cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	21,5	14,1
	g	eletroduto corrugado 25MM	8,5	7,8
		cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	47,1	15
		eletroduto corrugado 25MM	14,9	11,6
	i	cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	41,6	17
		eletroduto corrugado 25MM	10,4	13,6
		cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	22,6	15,4
j	eletroduto corrugado 25MM	10,4	13,7	
	cabo de cobre flexivel 2,5mm ²	33,2	16,3	
	eletroduto corrugado 25MM	13,2	14,6	
CIRCUITO 5	ar cond	cabo de cobre flexivel 4,0mm ²	9	0,8
		eletroduto corrugado 32MM	9	0,8
CIRCUITO 6	ar cond	cabo de cobre flexivel 4,0mm ²	14	0,8
		eletroduto corrugado 32MM	14	0,8
CIRCUITO 7	ar cond	cabo de cobre flexivel 4,0mm ²	9,2	0,8
		eletroduto corrugado 32MM	9,2	0,8
CIRCUITO 8	ar cond	cabo de cobre flexivel 4,0mm ²	13	0,8
		eletroduto corrugado 32MM	13	0,8

TOTAL			
	FORRO	PAREDE	soma
cabo de cobre flexível 2,5mm ²	194,4	127,54	321,94
cabo de cobre flexível 4,0mm ²	45,2	130,74	175,94
cabo de cobre flexível 10,0mm ²	51,8		51,8
eletroduto corrugado 25MM	71,6	86,12	
eletroduto corrugado 32MM	63,2	3,2	

CAIXAS		
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	19
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	16
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	4
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	15
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2
TOMADAS E INTERRUPTORES		
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	17
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	2
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	4
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	7
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	6
LUMINÁRIAS		
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	15
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	2
REDE LÓGICA		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	3,2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	45,3
CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM	m	45,3
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	8
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	1
CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	un	8
DISJUNTORES		
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	6
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	4
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1

[illegible]