

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		-	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1 unidade
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	6 meses
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADA		-	
1.3.0.1.	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	18,79	18,79m² (projeto estrutural)
1.3.0.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,79	18,79m² (projeto estrutural)
1.3.0.3.	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	14,00	pontos de hidraulica = 14 furos para passagem de pontos sanitários
1.3.0.4.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	5,27	11,7m x 0,15m x 3,00m = 5,27m³ (projeto estrutural)
1.3.0.5.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	152,99	134,20m² (cobertura salão) 18,79m² (área da nova escada)
1.3.0.6.	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	152,99	134,20m² (cobertura salão) 18,79m² (área da nova escada)
1.3.0.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	26,21	area escada 5,27 + (18,79x0,10x2)piso e laje + (18,79x0,1)= 10,91m³ + area cobertura salão 152,99x0,10 = 15,30m³
1.3.0.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	786,00	10,91m³x30km = 327,30 (escada) 15,30m³x30km = 459,00 (são)
1.4.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA E ESCADA		-	
1.4.1.	ESTACAS - PLATAFORMA E ESCADA		-	

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	376.728,88	228.551,30
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,00	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
DEMOLIÇÕES E RETIRADA		18,79
DEMOLIÇÕES E RETIRADA		18,79
DEMOLIÇÕES E RETIRADA	14,00	
DEMOLIÇÕES E RETIRADA		5,27
DEMOLIÇÕES E RETIRADA	134,20	18,79
DEMOLIÇÕES E RETIRADA	134,20	18,79
DEMOLIÇÕES E RETIRADA	15,30	10,91
DEMOLIÇÕES E RETIRADA	459,00	327,00

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA DE INCONFIDENTES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.4.1.1.	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m3	40,00	10 estacas x 4,0m = 40,0m
1.4.1.2.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	11,00	11kg (folha 5 estrutura)
1.4.1.3.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	74,00	74 kg (folha 5 estrutura)
1.4.1.4.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	1,96	40,0m comprimento x área diâmetro 25cm (0,049m²)=1,96m³
1.4.2.	BLOCOS - PLATAFORMA E ESCADA		-	
1.4.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,98	10 blocos x [(0,05+0,50+0,05)x2]x(0,50+0,05) = 10 blocos x 0,198m³ = 1,98m³
1.4.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,60	10 blocos x 0,60x0,60=3,6m²
1.4.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	3,60	10 blocos x 0,60x0,60=3,6m²
1.4.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,00	10 blocos x (4x0,50m) largura x 0,5 altura = 10m²
1.4.2.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	53,00	53 kg (folha 5 estrutura)
1.4.2.6.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	1,25	10 blocos x 0,5x0,5x0,5 = 1,25m³
1.4.2.7.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,00	10 blocos x [(0,05+0,05)x2]x(0,05) = 10 blocos x 0,01m³ = 1,00m³
1.4.3.	BALDRAMES - PLATAFORMA E ESCADA		-	
1.4.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,61	Comprimento total dos baldrames = 426,00+148,60+165,80+165,80+416,60+154,60+395,00+166,20+166,20+395,00+402,50=3002,80cm. 30,03x(0,05+0,20+0,05)x(0,40)= 3,61m³
1.4.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	9,09	30,03x0,30 = 9,09m²
1.4.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,03	(0,4+0,4)x30,03 = 24,03m²

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	376.728,88	228.551,30
ESTACAS - PLATAFORMA E ESCADA		40,00
ESTACAS - PLATAFORMA E ESCADA		11,00
ESTACAS - PLATAFORMA E ESCADA		74,00
ESTACAS - PLATAFORMA E ESCADA		1,96
BLOCOS - PLATAFORMA E ESCADA		1,98
BLOCOS - PLATAFORMA E ESCADA		3,60
BLOCOS - PLATAFORMA E ESCADA		3,60
BLOCOS - PLATAFORMA E ESCADA		10,00
BLOCOS - PLATAFORMA E ESCADA		53,00
BLOCOS - PLATAFORMA E ESCADA		1,25
BLOCOS - PLATAFORMA E ESCADA		1,00
BALDRAMES - PLATAFORMA E ESCADA		3,61
BALDRAMES - PLATAFORMA E ESCADA		9,09
BALDRAMES - PLATAFORMA E ESCADA		24,03

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	0	0	CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.4.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,00	41,0 kg (folha 5 estrutura)
1.4.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	82,00	82,0 kg (folha 5 estrutura)
1.4.3.6.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	2,41	30,03x0,20x0,40=2,41m³
1.4.3.7.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,21	(0,05+0,05)x0,40x30,03=1,21m³
1.4.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO - PLATAFORMA E ESCADA		-	
1.4.4.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	55,03	BLOCOS=(0,5X5)x10=25,0m³ + BALDRAME = 30,03X(0,4+0,4+0,2)=30,03m³. TOTAL = 25,0+30,03=55,03m³
1.4.5.	ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA E ESCADA		-	
1.4.5.1.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	3.212,77	folha 6 est. = 3212,77
1.4.5.2.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	1.832,51	folha 6 est. = 1832,51
1.4.5.3.	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), EXCLUSIVE PINTURA	m	3,90	arq = 1,20m+2,70m = 3,90m
1.4.5.4.	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M	19,50	arq = 3,9mx5 = 19,50m
1.4.5.5.	PINTURA ESMALTÊ BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	107,12	Folha 06= 5045,28kg / 0,006x7850 = 107,12m³
1.5.	ESTRUTURA PAVIMENTO SUPERIOR		-	
1.5.0.1.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	4.218,40	folha 01 est. = 4218,40
1.5.0.2.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	1.374,74	folha 01 est. = 1374,74

FRENTES DE OBRA:	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
	1	2
Agrupador de Eventos		
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	376.728,88	228.551,30
BALDRAMES - PLATAFORMA E ESCADA		41,00
BALDRAMES - PLATAFORMA E ESCADA		82,00
BALDRAMES - PLATAFORMA E ESCADA		2,41
BALDRAMES - PLATAFORMA E ESCADA		1,21
IMPERMEABILIZAÇÃO - PLATAFORMA E ESCADA		55,03
ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA E ESCADA		3.212,77
ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA E ESCADA		1.832,51
ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA E ESCADA		3,90
ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA E ESCADA		19,50
ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA E ESCADA		107,12
ESTRUTURA PAVIMENTO SUPERIOR	4.218,40	
ESTRUTURA PAVIMENTO SUPERIOR	1.374,74	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA DE INCONFIDENTES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.5.0.3.	PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	118,75	Folha 01 = (5593,15kg/0,006x7850=118,75m².
1.6.	LAJE		-	
1.6.0.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	12,70	Folha 01 = 12,70m²
1.6.0.2.	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m2	12,70	Folha 01 = 12,70m²
1.6.0.3.	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2	12,70	Folha 01 = 12,70m²x 1 mês
1.7.	ALVENARIA / FECHAMENTO / DIVISÓRIAS		-	
1.7.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	272,55	SUPERIOR = (61,60mx3,0)+(53,25mx1,5)platibanda - (38,05mx1,5m)platibanda existente ((4x0,36m)+(2x0,96)+(3x2,0))aberturas janelas = 198,24m² ESCADA = 13,18x(3,00+1,5)+(4,0x5,25) - (2,0x3,0)janela = 74,31m²
1.7.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	17,80	SUPERIOR(3x1,20)+(0,80x4)+(1,40x3)+(2,20x2)=15,40m ESCADA 2,4m
1.7.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	11,80	SUPERIOR (0,8X4)+(1,40x3)+(2,20x2)=11,80m
1.7.0.4.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	88,53	3,0mx(3,10+4,15+4,16+1,90+1,90+3,25+7,80+3,25=88,53m²
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-	
1.8.0.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,88	J2 3x(1,20x0,80) + J3 2x2,00x1,00=6,88m²
1.8.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,94	J1 4x0,6x0,6) + J4 2x(0,5x0,5) = 1,94m²

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	376.728,88	228.551,30
ESTRUTURA PAVIMENTO SUPERIOR	118,75	
LAJE	12,70	
LAJE	12,70	
LAJE	12,70	
ALVENARIA / FECHAMENTO / DIVISÓRIAS	198,24	74,31
ALVENARIA / FECHAMENTO / DIVISÓRIAS	15,40	2,40
ALVENARIA / FECHAMENTO / DIVISÓRIAS	11,80	
ALVENARIA / FECHAMENTO / DIVISÓRIAS	88,53	
ESQUADRIAS METÁLICAS	6,88	
ESQUADRIAS METÁLICAS	1,94	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA DE INCONFIDENTES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.8.0.3.	JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO	m2	6,00	J5 = 2,0x3,0 = 6,0m²
1.8.0.4.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	47,60	SUPERIOR J2 3x2(1,20+0,8) +J3 2x2x(2,0+1,0) + J1 4x2x(0,6+0,6) + J1 2x2x(0,5+0,5)= 37,60m ESCADA 2x(2,0+3,0)=10m
1.9.	ESQUADRIAS MADEIRA		-	
1.9.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	3 unidades
1.9.0.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00	3 unidades
1.9.0.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	2 unidades
1.10.	COBERTURA		-	
1.10.0.1.	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	109,62	folha 01 = 90,12m². folha 06 = 19,50m²
1.10.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	10,92	folha 01 = 10,92m²
1.10.0.3.	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m2	10,92	folha 01 = 10,92m²
1.10.0.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00	folha 01 = 6x4,0 = 24,0m. Folha 06 = 4,0m
1.10.0.5.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,00	folha 01 = 34,0m + folha 06 = 14,0m
1.10.0.6.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	77,25	Folha 01 = 3,18+2,18+4,45+2,18+3,18+12,0+10,8+4,0+3,18+4,0+1,50+4,0=58,65 m. Folha 06 = 4,0+4,0+5,3+5,3=18,6m

FRENTES DE OBRA:	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
	1	2
Agrupador de Eventos		
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	376.728,88	228.551,30
ESQUADRIAS METÁLICAS		6,00
ESQUADRIAS METÁLICAS	37,60	10,00
ESQUADRIAS MADEIRA	3,00	
ESQUADRIAS MADEIRA	3,00	
ESQUADRIAS MADEIRA	2,00	
COBERTURA	90,12	19,50
COBERTURA	10,92	
COBERTURA	10,92	
COBERTURA	24,00	4,00
COBERTURA	34,00	14,00
COBERTURA	58,65	18,60

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.11.	FORRO		-	
1.11.0.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	119,72	SUPERIOR = 99,58m² ESCADA = 20,14m²
1.12.	REVESTIMENTOS		-	
1.12.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-	
1.12.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	272,55	SUPERIOR = 255,32m² ESCADA = 74,31m²
1.12.1.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,70	LAJE = 12,70m²
1.12.1.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	272,55	SUPERIOR = 198,24m² ESCADA = 74,31m²
1.12.1.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	12,70	LAJE = 12,70m²
1.12.1.5.	EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	177,06	drywall 88,53x2 lados = 177,06m²
1.12.1.6.	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	119,72	SUPERIOR = 99,58m² ESCADA = 20,14m²
1.12.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-	
1.12.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	66,28	BANHEIROS = 3,0x2x(1,83+2,45+1,83+2,45) - 2x(2,10x0,9)portas - 2x(0,5x0,5)janelas= 47,08m² DML = 1,4x(1,3+1,6+1,3+1,6)- (2,10x0,70)porta = 6,65m² COPA = 1,4x(3,13+1,80+3,13+0,80+0,10)=12,55m²
1.12.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-	
1.12.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	272,55	SUPERIOR = 255,32m² ESCADA = 74,31m²
1.12.3.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	272,55	SUPERIOR = 255,32m² ESCADA = 74,31m²
1.13.	PINTURA		-	

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	376.728,88	228.551,30
FORRO	99,58	20,14
REVESTIMENTOS INTERNOS	198,24	74,31
REVESTIMENTOS INTERNOS	12,70	
REVESTIMENTOS INTERNOS	198,24	74,31
REVESTIMENTOS INTERNOS	12,70	
REVESTIMENTOS INTERNOS	177,06	
REVESTIMENTOS INTERNOS	99,58	20,14
REVESTIMENTOS CERÂMICOS	66,28	
REVESTIMENTOS EXTERNOS	198,24	74,31
REVESTIMENTOS EXTERNOS	198,24	74,31

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.13.1.	PINTURAS INTERNAS		-	
1.13.1.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	383,33	SUPERIOR = 198,24m² + 2x88,53m² - 66,38(banheiro+dml+copa que são revestimentos) = 309,02m² ESCADA = 74,31m²
1.13.1.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	132,42	SUPERIOR = 99,58m²+12,70m²=112,28m² ESCADA = 20,14m²
1.13.1.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	132,42	SUPERIOR = 99,58m²+12,70m²=112,28m² ESCADA = 20,14m²
1.13.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	383,33	SUPERIOR = 198,24m² + 2x88,53m² = 375,30m² ESCADA = 74,31m²
1.13.2.	PINTURAS EXTERNAS		-	
1.13.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	272,55	SUPERIOR = 198,24m² ESCADA = 74,31m²
1.13.2.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	272,55	SUPERIOR = 198,24m² ESCADA = 74,31m²
1.13.3.	PINTURA DE ESQUADRIAS		-	
1.13.3.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	27,30	P1 (3x0,9x2,10) + P2 (3x0,8x2,10) + P3 (2x0,,70x2,10)=13,65m² x 2 lados = 27,30m²
1.13.3.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	27,30	P1 (3x0,9x2,10) + P2 (3x0,8x2,10) + P3 (2x0,,70x2,10)=13,65m² x 2 lados = 27,30m²
1.13.3.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	27,30	P1 (3x0,9x2,10) + P2 (3x0,8x2,10) + P3 (2x0,,70x2,10)=13,65m² x 2 lados = 27,30m²
1.14.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.14.1.	PISO CERÂMICO		-	
1.14.1.1.	APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	m2	134,20	área da laje existente = 134,20m²
1.14.1.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	38,52	áreas banheiros, DML, copa, circulação 1 e áreas externas = 4,47+4,47+2,60+5,76 + 8,15 + 7,88 + 5,19 = 38,52m²

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	376.728,88	228.551,30
PINTURAS INTERNAS	309,02	74,31
PINTURAS INTERNAS	112,28	20,14
PINTURAS INTERNAS	112,28	20,14
PINTURAS INTERNAS	309,02	74,31
PINTURAS EXTERNAS	198,24	74,31
PINTURAS EXTERNAS	198,24	74,31
PINTURA DE ESQUADRIAS	27,30	
PINTURA DE ESQUADRIAS	27,30	
PINTURA DE ESQUADRIAS	27,30	
PISO CERÂMICO	134,20	
PISO CERÂMICO	38,52	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.14.1.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	98,37	sala 1, sala 2, sala 3, reunião, circulação 2 e circulação térreo = 12,29 + 14,14 + 15,74 + 18,23 + 20,45 + 17,52 = 98,37m²
1.14.1.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	11,54	banheiros, DML = 4,47 + 4,47 + 2,60 = 11,54m²
1.14.1.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	13,91	copa, circulação 1 = 5,76 + 8,15 = 13,91m²
1.14.1.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	98,37	sala 1, sala 2, sala 3, reunião, circulação 2 = 12,29 + 14,14 + 15,74 + 18,23 + 20,45=80,85m² e circulação térreo = 17,52m²
1.14.1.7.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12,00	SUPERIOR = (4x0,6)+(1,2x3)+(2,0x2)=10,0m ESCADA = 2,0m
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	
1.15.1.	INFRAESTRUTURA		-	
1.15.1.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86,12	86,12 (folha 01 projeto elétrico)
1.15.1.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,60	71,60m (folha 01 projeto elétrico)
1.15.1.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,20	3,2m (folha 01 projeto elétrico)
1.15.1.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,20	63,2m (folha 01 projeto elétrico)
1.15.2.	CAIXAS		-	
1.15.2.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00	19 unidades (folha 01 projeto elétrico)
1.15.2.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00	16 unidades (folha 01 projeto elétrico)
1.15.2.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	4 unidades (folha 01 projeto elétrico)
1.15.2.4.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00	15 unidades (folha 01 projeto elétrico)
1.15.2.5.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	2 unidades (folha 01 projeto elétrico)

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	376.728,88	228.551,30
PISO CERÂMICO	98,37	
PISO CERÂMICO	11,54	
PISO CERÂMICO	13,91	
PISO CERÂMICO	80,85	17,52
PISO CERÂMICO	10,00	2,00
INFRAESTRUTURA	86,12	
INFRAESTRUTURA	71,60	
INFRAESTRUTURA	3,20	
INFRAESTRUTURA	63,20	
CAIXAS	19,00	
CAIXAS	16,00	
CAIXAS	4,00	
CAIXAS	15,00	
CAIXAS	2,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	0	0	CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.15.3.	CABOS		-	
1.15.3.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	321,94	321,94m (folha 01 projeto elétrico)
1.15.3.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,94	175,94m (folha 01 projeto elétrico)
1.15.3.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80	51,80m (folha 01 projeto elétrico)
1.15.4.	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E QUADRO		-	
1.15.4.1.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	6,00	circuito 1 ao 4 mais 2 reservas
1.15.4.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	4,00	circuito 5 ao 8
1.15.4.3.	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00	1 UNIDADE
1.15.4.4.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1 UNIDADE
1.15.5.	ACESSÓRIOS EMBUTIDOS		-	
1.15.5.1.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.5.2.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.5.3.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.5.4.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.5.5.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.5.6.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.5.7.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.6.	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		-	
1.15.6.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00	conforme tabela projeto elétrico

FRENTES DE OBRA:	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
	1	2
Agrupador de Eventos		
TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):	376.728,88	228.551,30
CABOS	321,94	
CABOS	175,94	
CABOS	51,80	
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E QUADRO	6,00	
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E QUADRO	4,00	
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E QUADRO	1,00	
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E QUADRO	1,00	
ACESSÓRIOS EMBUTIDOS	17,00	
ACESSÓRIOS EMBUTIDOS	2,00	
ACESSÓRIOS EMBUTIDOS	2,00	
ACESSÓRIOS EMBUTIDOS	4,00	
ACESSÓRIOS EMBUTIDOS	7,00	
ACESSÓRIOS EMBUTIDOS	1,00	
ACESSÓRIOS EMBUTIDOS	6,00	
LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	15,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.15.6.2.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	2,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.7.	LÓGICA		-	
1.15.7.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,20	conforme tabela projeto elétrico
1.15.7.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,30	conforme tabela projeto elétrico
1.15.7.3.	CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM	m	45,30	conforme tabela projeto elétrico
1.15.7.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.7.5.	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	1,00	conforme tabela projeto elétrico
1.15.7.6.	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	un	8,00	conforme tabela projeto elétrico
1.16.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-	
1.16.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS		-	
1.16.1.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5 unidades
1.16.1.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5 unidades
1.16.1.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2 unidades
1.16.1.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4 unidades
1.16.1.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,25	8,25m
1.16.1.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	12,00
1.16.2.	REGISTROS		-	
1.16.2.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1 unidades
1.16.2.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	4 unidades

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	376.728,88	228.551,30
LUMINÁRIAS E LÂMPADAS	2,00	
LÓGICA	3,20	
LÓGICA	45,30	
LÓGICA	45,30	
LÓGICA	8,00	
LÓGICA	1,00	
LÓGICA	8,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	5,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	5,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	2,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	4,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	8,25	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	12,00	
REGISTROS	1,00	
REGISTROS	4,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.16.2.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2 unidades
1.16.2.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4 unidades
1.16.3.	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA		-	
1.16.3.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1 unidade
1.16.3.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,40	10,4m
1.16.3.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	3,0m
1.16.3.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2 unidades
1.16.3.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	1 unidade
1.16.4.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		-	
1.16.4.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1 CAIXA
1.16.4.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	12 unidades
1.16.4.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2 unidades
1.16.4.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2 unidades
1.16.4.5.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2 unidades
1.16.4.6.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4 unidades
1.16.4.7.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	4 uniddes
1.16.4.8.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,09	3,09m

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	376.728,88	228.551,30
REGISTROS	2,00	
REGISTROS	4,00	
ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1,00	
ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	10,40	
ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	3,00	
ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	2,00	
ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1,00	
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	1,00	
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	12,00	
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	2,00	
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	2,00	
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	2,00	
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	4,00	
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	4,00	
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	3,09	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR
CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.16.4.9.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,30	10,30m
1.17.	SANITÁRIAS / PLUVIAL		-	
1.17.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS		-	
1.17.1.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2 unidades
1.17.1.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	7 unidades
1.17.1.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2 unidades
1.17.1.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2 unidades
1.17.1.5.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1 unidade
1.17.1.6.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	2 unidades
1.17.1.7.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,10	10,10m
1.17.1.8.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,20	12,20m
1.17.1.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	12,0m
1.17.1.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,50	5,50m
1.17.1.11.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30,80	30,80m
1.17.1.12.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,10	10,10m
1.17.2.	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS		-	
1.17.2.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4 unidades

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCALA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRENTES (R\$):	376.728,88	228.551,30
CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	10,30	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	2,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	7,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	2,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	2,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	1,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	2,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	10,10	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	12,20	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	12,00	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	5,50	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	30,80	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	10,10	
ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	4,00	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA DE INCONFIDENTES
---	----------------------	------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.17.2.2.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2 unidades
1.17.2.3.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2 unidades
1.17.2.4.	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	1 unidade
1.17.3.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-	
1.17.3.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2 vasos
1.17.3.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2 lavatórios
1.17.3.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1 bancada
1.17.3.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1 unidade
1.17.3.5.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEGAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2 kits
1.18.	COMPLEMENTARES		-	
1.18.1.	LIMPEZA GERAL		-	
1.18.1.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	2,00	2 unidades
1.18.1.2.	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS	M2	1,00	1 bancada
1.18.1.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025_PS	M2	13,07	13,07m²
1.18.1.4.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	8,82	8,82m²
1.18.1.5.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	123,82	SUPERIOR = 106,30m² ESCADA=17,52m²
1.18.1.6.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	M2	13,65	13,65m²
1.18.1.7.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	66,28	66,28m²

FRENTES DE OBRA:

	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
Agrupador de Eventos	1	2
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	376.728,88	228.551,30
ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	2,00	
ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	2,00	
ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	1,00	
APARELHOS, METAIS E BANCADAS	2,00	
APARELHOS, METAIS E BANCADAS	2,00	
APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1,00	
APARELHOS, METAIS E BANCADAS	1,00	
APARELHOS, METAIS E BANCADAS	2,00	
LIMPEZA GERAL	2,00	
LIMPEZA GERAL	1,00	
LIMPEZA GERAL	13,07	
LIMPEZA GERAL	8,82	
LIMPEZA GERAL	106,30	17,52
LIMPEZA GERAL	13,65	
LIMPEZA GERAL	66,28	

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	0	0	CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.18.1.8.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	1,00	1 tanque

FRENTES DE OBRA:	PISO SUPERIOR	ESCADA E PLATAFORMA
	1	2
	376.728,88	228.551,30
Agrupador de Eventos		
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):		
LIMPEZA GERAL	1,00	

INCONFIDENTES/MG

Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THIAGO ZUCCON E SILVA

CREA/CAU: 89993/D

ART/RRT: MG20264728644

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	0	0	CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6	9	
				3	4	5	6	7	8		
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.	AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL		-								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-								
1.1.0.1.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-								
1.2.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	6,00	0,30	1,70	1,00	1,00	1,00	1,00		
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADA		-								
1.3.0.1.	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m2	18,79								
1.3.0.2.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	18,79								
1.3.0.3.	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	UN	14,00								
1.3.0.4.	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	5,27								
1.3.0.5.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	152,99								
1.3.0.6.	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	152,99								
1.3.0.7.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	26,21								
1.3.0.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	786,00								
1.4.	PLATAFORMA ELEVATÓRIA E ESCADA		-								
1.4.1.	ESTACAS - PLATAFORMA E ESCADA		-								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR

CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.4.1.1.	PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO	m3	40,00								
1.4.1.2.	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	11,00								
1.4.1.3.	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	74,00								
1.4.1.4.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	1,96								
1.4.2.	BLOCOS - PLATAFORMA E ESCADA		-								
1.4.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,98								
1.4.2.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,60								
1.4.2.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	3,60								
1.4.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,00								
1.4.2.5.	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	53,00								
1.4.2.6.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	1,25								
1.4.2.7.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1,00								
1.4.3.	BALDRAMES - PLATAFORMA E ESCADA		-								
1.4.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,61								
1.4.3.2.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	9,09								
1.4.3.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	24,03								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA DE INCONFIDENTES
--	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.4.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	41,00								
1.4.3.5.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	82,00								
1.4.3.6.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	2,41								
1.4.3.7.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1,21								
1.4.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO - PLATAFORMA E ESCADA		-								
1.4.4.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	55,03								
1.4.5.	ESTRUTURA METÁLICA - PLATAFORMA E ESCADA		-								
1.4.5.1.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	3.212,77								
1.4.5.2.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	1.832,51								
1.4.5.3.	GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA (1.1/4"x3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"x3/16"), EXCLUSIVE PINTURA	m	3,90								
1.4.5.4.	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS	M	19,50								
1.4.5.5.	PINTURA ESMALTÊ BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	107,12								
1.5.	ESTRUTURA PAVIMENTO SUPERIOR		-								
1.5.0.1.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	4.218,40								
1.5.0.2.	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	Kg	1.374,74								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR

CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.5.0.3.	PINTURA ESMALTE BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	118,75								
1.6.	LAJE		-								
1.6.0.1.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	12,70								
1.6.0.2.	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-92, DIÂMETRO Ø4,2MM, TRAMA COM DIMENSÃO (150X150)MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR, EXCLUSIVE CONCRETO	m2	12,70								
1.6.0.3.	CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2	12,70								
1.7.	ALVENARIA / FECHAMENTO / DIVISÓRIAS		-								
1.7.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	272,55								
1.7.0.2.	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	17,80								
1.7.0.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	11,80								
1.7.0.4.	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	M2	88,53								
1.8.	ESQUADRIAS METÁLICAS		-								
1.8.0.1.	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	6,88								
1.8.0.2.	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,94								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR

CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.8.0.3.	JANELA EM ALUMÍNIO FIXA COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS E VIDRO LISO 4MM E INSTALAÇÃO	m2	6,00								
1.8.0.4.	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	M	47,60								
1.9.	ESQUADRIAS MADEIRA		-								
1.9.0.1.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00								
1.9.0.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	3,00								
1.9.0.3.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00								
1.10.	COBERTURA		-								
1.10.0.1.	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	109,62								
1.10.0.2.	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	10,92								
1.10.0.3.	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, ESP. 6MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA E ENGRADAMENTO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m2	10,92								
1.10.0.4.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,00								
1.10.0.5.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	48,00								
1.10.0.6.	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	77,25								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR

CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.11.	FORRO		-								
1.11.0.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	119,72								
1.12.	REVESTIMENTOS		-								
1.12.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS		-								
1.12.1.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	272,55								
1.12.1.2.	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12,70								
1.12.1.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO. APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	272,55								
1.12.1.4.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	12,70								
1.12.1.5.	EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	177,06								
1.12.1.6.	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	119,72								
1.12.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS		-								
1.12.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	66,28								
1.12.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS		-								
1.12.3.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	272,55								
1.12.3.2.	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	272,55								
1.13.	PINTURA		-								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	0	0	CÂMARA DE INCONFIDENTES

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.13.1.	PINTURAS INTERNAS		-								
1.13.1.1.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	383,33								
1.13.1.2.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	132,42								
1.13.1.3.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	132,42								
1.13.1.4.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	383,33								
1.13.2.	PINTURAS EXTERNAS		-								
1.13.2.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	272,55								
1.13.2.2.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	272,55								
1.13.3.	PINTURA DE ESQUADRIAS		-								
1.13.3.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	27,30								
1.13.3.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	27,30								
1.13.3.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	27,30								
1.14.	PAVIMENTAÇÃO		-								
1.14.1.	PISO CERÂMICO		-								
1.14.1.1.	APICOAMENTO MANUAL DE PISO CIMENTADO, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE	m2	134,20								
1.14.1.2.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	38,52								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR

CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.14.1.3.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	98,37								
1.14.1.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	11,54								
1.14.1.5.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	13,91								
1.14.1.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	98,37								
1.14.1.7.	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	12,00								
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-								
1.15.1.	INFRAESTRUTURA		-								
1.15.1.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	86,12								
1.15.1.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	71,60								
1.15.1.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,20								
1.15.1.4.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,20								
1.15.2.	CAIXAS		-								
1.15.2.1.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00								
1.15.2.2.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	16,00								
1.15.2.3.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00								
1.15.2.4.	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15,00								
1.15.2.5.	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA DE INCONFIDENTES
--	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.15.3.	CABOS		-								
1.15.3.1.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	321,94								
1.15.3.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	175,94								
1.15.3.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	51,80								
1.15.4.	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E QUADRO		-								
1.15.4.1.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	6,00								
1.15.4.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	4,00								
1.15.4.3.	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	1,00								
1.15.4.4.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00								
1.15.5.	ACESSÓRIOS EMBUTIDOS		-								
1.15.5.1.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	17,00								
1.15.5.2.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00								
1.15.5.3.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00								
1.15.5.4.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00								
1.15.5.5.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00								
1.15.5.6.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00								
1.15.5.7.	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00								
1.15.6.	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		-								
1.15.6.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15,00								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR

CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.15.6.2.	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	un	2,00								
1.15.7.	LÓGICA		-								
1.15.7.1.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3,20								
1.15.7.2.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45,30								
1.15.7.3.	CABO UTP COM QUATRO (4) PARES, CATEGORIA 6, CLASSIFICAÇÃO LSZH, COM ISOLAMENTO NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, EXCLUSIVE CONECTOR/PLUG MACHO RJ45 E CRIMPAGEM	m	45,30								
1.15.7.4.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00								
1.15.7.5.	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	UN	1,00								
1.15.7.6.	CONJUNTO DE UMA (1) PLACA CEGA 4"X2", INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E PLACA	un	8,00								
1.16.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-								
1.16.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS		-								
1.16.1.1.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00								
1.16.1.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00								
1.16.1.3.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00								
1.16.1.4.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00								
1.16.1.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	8,25								
1.16.1.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00								
1.16.2.	REGISTROS		-								
1.16.2.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00								
1.16.2.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR

CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.16.2.3.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00								
1.16.2.4.	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00								
1.16.3.	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA		-								
1.16.3.1.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00								
1.16.3.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,40								
1.16.3.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00								
1.16.3.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00								
1.16.3.5.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00								
1.16.4.	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE		-								
1.16.4.1.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00								
1.16.4.2.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00								
1.16.4.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00								
1.16.4.4.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00								
1.16.4.5.	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00								
1.16.4.6.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00								
1.16.4.7.	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00								
1.16.4.8.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,09								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR

CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.16.4.9.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,30								
1.17.	SANITÁRIAS / PLUVIAL		-								
1.17.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS		-								
1.17.1.1.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								
1.17.1.2.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00								
1.17.1.3.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								
1.17.1.4.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								
1.17.1.5.	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00								
1.17.1.6.	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00								
1.17.1.7.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,10								
1.17.1.8.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,20								
1.17.1.9.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00								
1.17.1.10.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	5,50								
1.17.1.11.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30,80								
1.17.1.12.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	10,10								
1.17.2.	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS		-								
1.17.2.1.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00								

**PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES**

Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Nº TransfereGOV

0

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR

CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.17.2.2.	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								
1.17.2.3.	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00								
1.17.2.4.	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00								
1.17.3.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS		-								
1.17.3.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00								
1.17.3.2.	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00								
1.17.3.3.	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00								
1.17.3.4.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00								
1.17.3.5.	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEGAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00								
1.18.	COMPLEMENTARES		-								
1.18.1.	LIMPEZA GERAL		-								
1.18.1.1.	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	2,00								
1.18.1.2.	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_10/2025_PS	M2	1,00								
1.18.1.3.	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025_PS	M2	13,07								
1.18.1.4.	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	M2	8,82								
1.18.1.5.	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	M2	123,82								
1.18.1.6.	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_10/2025_PS	M2	13,65								
1.18.1.7.	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_PS	M2	66,28								

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES	0	0	CÂMARA DE INCONFIDENTES

				ADMINISTRAÇÃO MÊS 1	ADMINISTRAÇÃO MÊS 2	ADMINISTRAÇÃO MÊS 3	ADMINISTRAÇÃO MÊS 4	ADMINISTRAÇÃO MÊS 5	ADMINISTRAÇÃO MÊS 6		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	
0				920,80	5.217,84	3.069,32	3.069,32	3.069,32	3.069,32		
1.18.1.8.	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	UN	1,00								

INCONFIDENTES/MG

Local

quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: THIAGO ZUCCON E SILVA

CREA/CAU: 89993/D

ART/RRT: MG20264728644